



**ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o.**, 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10  
tel.: +48 56 610 25 48; fax: +48 56 610 25 49; [www.erbud-industry.pl](http://www.erbud-industry.pl)

Oddział Katowice, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud.2C  
tel.: +48 32 201 00 40 ; fax: +48 32 201 00 57

### **Pytanie z 07.03.2017r.**

1. Proszę o informację czy w stosunku do wszystkich urządzeń jakie zostały przedstawione w projektach istnieje możliwość zastosowania zamienników o parametrach nie gorszych niż te przedstawione w dokumentacji?
2. Proszę o informację czy w nawiązaniu do pkt. 3.2.5 projektu budowlanego (03\_GPW\_2015\_AB\_opis z decyzji o pozwoleniu) istnieje możliwość rezygnacji z płyt ceramicznych 100x300cm jako okładziny ścian pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz w budynku socjalnym przy jednoczesnym zastosowaniu od zewnątrz tynku mineralnego a od wewnątrz tynku cem-wap. wraz z malowaniem? Pozwoli na optymalizację kosztów budowy.
3. Proszę o przedstawienie kompletnej listy wyposażenia budynku socjalnego.
4. Zgodnie z przedstawioną przez Państwa odpowiedzią należy w pomieszczeniu rozdzielni zastosować podłogę podniesioną systemową o wys. 0,8m. Ze względu na brak dodatkowych danych proszę o potwierdzenie iż w tym pomieszczeniu można zastosować podłogę o odporności REI 30 oraz klasie antykorozyjności C3.
5. Z uwagi na występujące rozbieżności w zapisach SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że prowadzenie nadzorów autorskich w trakcie realizacji pozostaje poza zakresem Wykonawcy.
6. Proszę o informację czy w trakcie realizacji zadania wymagany jest przez Państwa stały 8-godzinny nadzór BHP ze strony Wykonawcy czy istnieje możliwość zapewnienia stałego nadzoru BHP w niepełnym wymiarze czasowym.
7. Proszę o potwierdzenie iż Inwestor zapewni nieodpłatnie media (wod-kan, prąd) na czas realizacji budowy oraz prób po zakończeniu realizacji.
8. Prosimy o zmianę zapisów umownych (&10 pkt.4) i przerzucenie kosztów związanych z prowadzeniem audytu na Inwestora.
9. Prosimy o potwierdzenie możliwości zamiany odwodnienia liniowego firmy Hauraton na odwodnienie liniowe innego producenta o parametrach nie gorszych niż te przedstawione w dokumentacji.
10. Prosimy o wydanie projektów wykonawczych kotew i marek pod konstrukcję stalową hali.
11. Prosimy o potwierdzenie możliwość rezygnacji z elewacyjnej siatki cięto-ciągnionej celem obniżenia kosztów przyszłej realizacji.
12. Ze względu na niejednoznaczne informacje o obowiązkach Wykonawcy w SIWZ, prosimy o odpowiedź czy Wykonawca powinien zapewnić dodatkową stałą ochronę placu budowy. Wymaganie wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż wszelkie prace odbywać się będą na terenie zakładu zamkniętego.
13. Wnosimy o zmianę §7 ust. 2 zgodnie z poniższym:  
Zamawiający udziela Wykonawcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat (Podstawowy Okres Gwarancji i Rękojmi) oraz rozszerzonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (Rozszerzony Okres Gwarancji i Rękojmi) na:
  - a. powłoki antykorozyjne, chemoodporne oraz malarskie na okres 5 lat,
  - b. elementy budowlane, konstrukcyjne oraz obiekt inżynierski – zbiornik na okres 5 lat

- c. Sieci uzbrojenie terenu i instalacje w zakresie orurowania oraz przewodowania na okres 5 lat
- d. pompy wstępne na okres 5 lat

Powyższą propozycję uzasadniamy tym, że proponowane w umowie tak długie okresy - 30 lat dla elementów budowlanych oraz 20 lat dla sieci – mogą się odnosić do trwałości projektowanego obiektu budowlanego.

Żądanie równie długich okresów gwarancji od Wykonawców wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż każdy z Wykonawców zabezpieczając się możliwością ponoszenia bliżej nieokreślonych kosztów w takiej perspektywie czasu, odpowiednio wyceni swoje ryzyko i znacznie podniesie wartość oferty. Ponadto dostawcy/producenti materiałów i elementów budowlanych nie oferują tak długich gwarancji.

### **Odpowiedź:**

Ad1.

Tak dla wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach postępowania dopuszczamy rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.

Ad2.

Ściany budynku socjalnego od strony hali mają zostać otynkowane i pomalowane - lamperia do wysokości 2m. Wewnątrz na parterze proszę przyjąć rozwiązanie wskazane w projekcie.

Ad3.

W załączniku: SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA CZĘŚCI SOCJALNEJ

Ad4.

Potwierdzam przesłane informacje: podłoga podniesiona w rozdzielni - odporność REI 30, klasa korozyjności C3

Ad5.

Nadzory autorskie zapewnia inwestor.

Ad6.

Pozostawiamy tę kwestię do decyzji wykonawcy

Ad7.

Inwestor zapewnia dostęp - wskazuje miejsce podłączenia oraz umożliwia nieodpłatne korzystanie z mediów na cele budowy stacji prób pomp.

Ad8.

Wyjaśnienie do zapisu paragraf 10 pkt 4. : Jeśli w związku z przeprowadzeniem audytu po stronie wykonawcy powstaną koszty, to mieszczą się one w ramach wynagrodzenia umownego. W oparciu o powyższy zapis umowy zamawiający nie jest uprawniony do obciążania wykonawcy kosztami związanymi z przeprowadzeniem audytu a powstałymi po stronie zamawiającego.

Ad9.

Dla wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach postępowania dopuszczamy rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.

Ad10.

Dokumentacja została uzupełniona i jest dostępna pod linkiem:

<http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e3dda92a2eedfddf1986422144b7dc73>

Ad11.

Nie dopuszczamy na obecnym etapie postępowania wyłączenia elementów z zakresu dostaw. Nie wyrażamy zgody na rezygnację z siatki cięto-ciągnionej na elewacji.

Ad12.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych do przebywania na terenie budowy. Ochronę terenu, weryfikację osób wchodzących na teren zakładu zapewnia zamawiający.

Ad13.

Zleceniodawca określa jako Rozszerzony okres Gwarancji i Rękojmi, że:

Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne oraz obiekty inżynierskie – zbiorniki, miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat.

Wykonawca zapewni, aby sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat.

Zabrze, dnia 24.02.2017

## SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

**ZAMAWIAJĄCY:** GRUPA POWEN – WAFAPOMP S.A. 03–231 WARSZAWA, UL. ODLEWNICZA 1

**WYKONAWCA:** PROJARCH DAMIAN KAŁDONEK, 44-100 GLIWICE, UL. SZKOLNA 1C

**NAZWA OPRACOWANIA:** SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA CZĘŚCI BIUROWO SOCJALNEJ  
 DLA INWESTYCJI: BUDOWA STACJI PRÓB POMP GRUPY POWEN –  
 WAFAPOMP S.A. WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

**ADRES :** 41-800 ZABRZE UL. WOLNOŚCI 318, DZ. NR 815/61; 816/61; 817/61; 818/61; 651/61;  
 705/61; 706/61; 749/61; 750/61; OBRĘB: 12; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZABRZE

L.p	Nr i nazwa pomieszczenia	Rodzaj wyposażenia	Ilość	Uwagi
1	1.1 Przedsiónek	Szafa warsztatowa	1	Metalowa, s180/g50/w200
2	1.2 Pokój socjalny	szafka zlewozmywakowa	1	Płyta meblowa laminowana kolor biały, s60/g60/w85
3		szafka do zabudowy lodówki podblatowej	1	Płyta meblowa laminowana kolor biały, s60/g60/w85
4		Lodówka podblatowa	1	Amica UM130.3
5		szafka otwierana	1	Płyta meblowa laminowana kolor biały, s60/g60/w85
6		blat kuchenny	1	Płyta wiórowa laminowana Kolor czarny, s180/g60/w3
7		zlew jednokomorowy	1	Stal nierdzewna, Ø 45
8		bateria kuchenna	1	mosiądz, chromowana powłoka
9		Czajnik elektryczny	1	Tefal Snow KO330
10	1.3 Sterownia	?	?	?
11	1.4 Wc dla hali	Zestaw podtynkowy	1	KOŁO TECHNIC GT
12		Miska ustępowa wisząca	1	KOŁO TRAFFIC
13		Deska sedesowa	1	KOŁO TRAFFIC WOLNOOPADAJĄCA
14		Pisuar	1	KOŁO NOVA PRO ALEX
15		pojemnik na papier toaletowy	1	MERIDA STELLA MAXI
16		Szczotka WC	1	Szczotka WC tuba stojąca, z przykrywką, metalowa, biała
17		Umywalka wisząca	1	KOŁO TRAFFIC 60CM
18		Bateria umywalkowa	1	Czasowa, mosiądz, chromowana powłoka
19		Dozownik mydła	1	Automatyczny bezdotykowy dozownik mydła w pianie MERIDA TOP AUTOMATIC



20		Pojemnik na ręczniki	1	Pojemnik na ręczniki pojedyncze MERIDA STELLA MAXI, BIAŁY
21		Kosz na śmieci	1	pedałowy KLASIK o poj. 12 l, metalowy, biały
22	1.5 Szatnia	Szafa ubraniowa BHP	3	z półką na buty 1-drzwiowa s40/g49/w180 kolor szary
23		Umywalka wisząca	1	KOŁO TRAFFIC 60CM
24		Bateria umywalkowa	1	Czasowa, mosiądz, chromowana powłoka
25		Dozownik mydła	1	Automatyczny bezdotykowy dozownik mydła w pianie MERIDA TOP AUTOMATIC
26		Pojemnik na ręczniki	1	Pojemnik na ręczniki pojedyncze MERIDA STELLA MAXI, BIAŁY
27		Kosz na śmieci	1	pedałowy KLASIK o poj. 12 l, metalowy, biały
28	1.6 Kabina prysznicowa	Kabina prysznicowa	1	Półokrągła KOŁO FIRST 90 z drzwiami rozsuwanymi
29		Brodzik	1	półokrągły KOŁO FIRST 90 ze zintegrowaną obudową
30		wylewka prysznicowa	1	Podtynkowa, mosiądz, chromowana powłoka
31		Bateria prysznicowa		Podtynkowa, czasowa z termoregulatorem, mosiądz, chromowana powłoka
32		Dozownik mydła w płynie	1	Dozownik mydła w płynie MERIDA TOP o pojemności 800 ml, z tworzywa ABS, okienko szare
33		wieszak na ręczniki i ubrania	1	Drążek z 4 haczykami L300
34	1.8 WC	Zestaw podtynkowy	1	KOŁO TECHNIC GT
35		Miska ustępowa wisząca	1	KOŁO TRAFFIC
36		Deska sedesowa	1	KOŁO TRAFFIC WOLNOOPADAJĄCA
37		pojemnik na papier toaletowy	1	MERIDA STELLA MAXI
38		Szczotka WC	1	Szczotka WC tuba stojąca, z przykrywką, metalowa, biała
39	2.1 Korytarz	szafka otwierana	1	Płyta meblowa laminowana kolor biały, s80/g40/w85
40		blat	1	Płyta wiórowa laminowana Kolor czarny, s80/g40/w3
41		ekspres do kawy	1	MELITTA Caffeo CI Czarny
42	2.2 WC	Zestaw podtynkowy	1	KOŁO TECHNIC GT
43		Miska ustępowa wisząca	1	KOŁO TRAFFIC
44		Deska sedesowa	1	KOŁO TRAFFIC WOLNOOPADAJĄCA
45		pojemnik na papier toaletowy	1	MERIDA STELLA MINI, śr. papieru do 19 cm, STAL POLEROWANA
46		Szczotka WC	1	Szczotka WC tuba stojąca, z przykrywką, stal polerowana
47		Umywalka nablutowa	1	KOŁO TRAFFIC 60CM



48		Bateria umywalkowa	1	Bezdotykowa, mosiądz, chromowana powłoka
49		Dozownik mydła	1	MERIDA STELLA MAXI, pojemność 800 ml, STAL POLEROWANA
50		Pojemnik na ręczniki	1	MERIDA STELLA MAXI, STAL POLEROWANA
51		Kosz na śmieci	1	pedałowy KLASIK o poj. 12 l, błyszczący
52	2.3 Pokój konferencyjny	Stół konferencyjny	1	prostokątny o wymiarach 2400x100cm, blat płyta 18mm kolor według wzornika.
53		Krzesełko konferencyjne	16	na płozie baza biała zME tapicerka według wzornika BN
54		Ścianka mobilna	1	Akustyczna, długość 279cm, kolor biały połysk, parkowanie w osi

