

**Pytania:**

1. Prosimy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Czy konieczne jest aby szafy sterownicze w pomieszczeniu sterowni, były wykonane ze stali nierdzewnej?
3. Jak ma zachować się układ w sytuacji awaryjnej np. brak komunikacji jednego z koncentratorów ze sterownikiem głównym?

**Odpowiedź:**

Ad. 1 Termin realizacji został zmieniony.

Ad. 2 Nie, w wykonaniu nierdzewnym mają być szafy koncentratorów narażone na wilgoć.

Ad. 3 Całość systemu powinna wtedy przejść w stan bezpiecznego wyłączenia.